



## Fondo de Desarrollo Urbano Año 2018

- Obra: Demolición de Pavimento Existente y Ejecución de Pavimento de Hormigón Articulado
- Ubicación: Calle Ojo de Agua entre Calle Roca y Arroyo el Sauce
- Cómputo Métrico: 2758.80m<sup>2</sup> - Ancho de calzada: 8.85mts
- Tiempo de Obra: 75 días

### MEMORIA DESCRIPTIVA:

Este proyecto consiste en la demolición de la actual carpeta asfáltica deteriorada y la Ejecución de pavimento de hormigón inter-trabado (adoquinado de hormigón) del tramo de la calle Ojo de Agua, entre la Calle Roca y El Arroyo El Sauce.

Esta calle se constituye como uno de los tres accesos principales de la localidad y es uno de los mas deteriorados debido al tránsito continuo de colectivos urbanos e interurbanos.

### MEMORIA TECNICA:

Se deberá demoler la carpeta asfáltica existente, y los dados de hormigón ejecutados a modo de bacheo.

Se deberá verificar su compactación. Se solicita alcanzar un resultado de ensayo de Compactación Proctor de no menos de 97% aproximadamente 150m<sup>3</sup>

Se procederá a nivelar el terreno con un gálibo según cálculo de escurrimiento.

Sobre una cama de arena gruesa se procederá a realizar de un pavimento de Hormigón inter trabado, Adoquín de hormigón de 8cm de espesor gris.

Se procederá a rellenar las juntas con arena fina tipo Paraná y compactar según especificaciones del fabricante.